


Tervezett b-b metszet m=1:50



1. Lapburkolat+ragasztó 2,0 cm
Aljzatbeton 6,0 cm
Technológiai szig. 5,0 cm
Hőszigetelés 5,0 cm
Talajnedvesség elleni szig. 10,0 cm
Szerefbeton 10,0 cm
Kavicsfeltöltés
2. Aljzatbeton 5,0 cm
Techn. szig. 5,0 cm
Lépésálló hőszigetelés 15,00 cm
Techn. szig. 2,5 cm
Felső deszkázat 15,0 cm
Fa földemferenda 2,5 cm
Alsó deszkázat 1,5 cm
Vakolat
3. Cserépfedés 5x3 cm
Cserépléc 5x5 cm
Ellenléc+átszell. légrés 5x5 cm
Páraáteresztő fólia 7,5x15 cm
Szarufa
6. Terranova homl. vak. 0,40 cm
Alapvakolat 1,60 cm
Üvegszövet+tapasz 1 rbg.
NC D (EPS 80) 15,0 cm
Meglévő falazat 45,00 cm
Belső vakolat 1,50 cm

terv tárgya: ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE KIVITELI TERV	terv/lap megnevezése: B-B METSZET	lépték: M = 1:50	felelős tervező: Szesztay Domokos okl . építészmérnök É 01-2108 2621 Verőce Lugosi u. 17.
helyszín: 2641 Berkenye, Kossuth u. 38. hrszt.:64	építtető: Községi Önkormányzat Berkenye 2641 Berkenye, Kossuth u. 20.	dátum: 2017.11.05.	tervező: Varga János okl. magasépítő üzemmmérnök É-3-12-0112 2643 Diósjenő, Ifjúság u. 1/b