3. számú melléklet:

Vállalkozó ajánlata

1. sz. példány

Ajánlattevő neve: **ÉPKOMPLEX KFT.**

székhelye: **2100 Gödöllő, Rét utca 37.**

ÉPKomplex

Az ajánlattevő kapcsolattartó személye:

neve:	**Benkő Anna**
telefonszáma:	**28/513-555,**
	20/455-9823
telefaxszáma:	**28/513-556**
e-mail címe:	info@epkomplex.hu
	b.anna@epkomplex.hu

ELSŐ EREDETI PÉLDÁNY

AJÁNLAT

Ajánlatkérő neve:	*Nógrádkövesd Község Önkormányzata*
Közbeszerzési eljárás megnevezése	Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

2. rész orvosi rendelő

tárgyú eljárásához

Gödöllő, 2019. február 21.

mt 9

TARTALOMJEGYZÉK	oldalszám
Fedőlap	1.
Tartalomjegyzék	2-3.
Iratminta 3. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról	4.
Iratminta 4. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat	5.
Iratminta 5. Cégszerűen aláírt árazott költségvetés	6 – 20.
Iratminta 6. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalati idővel rendelkező szakember szakmai önéletrajza és a teljesítés idejére vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozata	21-22.
Iratminta 7. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról	23.
Iratminta 8. A jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról szóló nyilatkozat	24.
Iratminta 9. Nyilatkozat a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele tekintetében	25.
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája	26.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás	N.R.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás	N.R.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. *(közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.)* A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.	N.R.
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése (opcionális)	N.R.

Szakember iskolai oklevelének/okleveleinek egyszerű másolata	27 - 28.
Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan (opcionális) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.	N.R.
Nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak felelős fordítása (opcionális)	N.R.
Nyilatkozat a Kbt. 66.§(6) bekezdése alapján alvállalkozókról	29.
Nyilatkozat előlegről	30.
Nyilatkozat cégadatokról	31.
Egyéb dokumentumok: Felolvasólap	32.

NYILATKOZAT

a kizáró okok fenn nem állásáról

EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a letöltés után tudja kitölteni!

Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában (orvosi rendelő)

Alulírott **Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.)** társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: **Molnár József**

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok.

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.

.....

Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

NYILATKOZAT

a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése tekintetében

EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a letöltés után tudja kitölteni!

Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában (orvosi rendelő)

Alulírott **Molnár József** *(képviselő neve)*, mint az **Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.)** *(Ajánlattevő neve, címe)* képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

az alábbi nyilatkozatot teszem:

a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési eljárásban nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX
Kereskedő és Szolgáltató Kft.

.....

Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden
ORVOSI RENDELŐ
2619 Nógrádkövesd, Madách út 1/1. HRSZ 229/9

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		15 320 021	7 708 897
1.1 Közvetlen önköltség összesen		15 320 021	7 708 897
2.1 ÁFA vetítési alap		23 028 918	
2.2 Áfa	27,00%	6 217 808	
3. A munka ára		29 246 726	

Dátum: 2019. február 21.

A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges.
Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás, szerelés és beépítési valamint helyreállítás költségeit.
Csak első osztályú minőségű anyag kerülhet beépítésre.
A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban.

ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft.

0630 682 84 36
info@szantostudio.com
www.szantostudio.com

BEVEZETÉS

Jelen kiviteli dokumentációban szereplltetett munkálatok és anyagmennyiségek nettó mennyiségek, melyek nem tartalmazzák a vágási, és egyéb beépítési hulladékot valamint a tartalékokat. Az árak kialakításánál ezekre figyelemmel kell lenni.

Ajánlattevő árajánlatában mindazon munkálatok, anyagok, berendezések, felszerelések fedezetét biztosítsa, melyek a létesítmény energetikai felújításának általános és ezen felül az építtető által támasztott speciális követelményeit teljes körűen kielégítik.

A költségvetés kiírás együtt kezelendő a tervdokumentációval, a Szerződéses feltételekkel és a Szerződés mellékleteivel. A kiírt mennyiségek ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. A Szerződésben és a vonatkozó Jogszabályokban szereplő előírások betartását figyelembe kell venni az árképzésekor.

A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági engedélyeztetések és egyeztetések kivitelezői feladatok.

Az árajánlat készítésekor az összes vasalat, kilincs- és cím, zár, végleges felületkezelés, üvegezés és a homlokzati nyílászárók tartozékai és kiegészítő szerkezetek anyag- és elhelyezési költségeit is figyelembe kell venni. Az ajánlatba a teljes szerkezet árát kell beépíteni kompletten.

A kiírásban, és a tervekben foglalt információk és követelmények együttesen kezelendők és –későbbi megállapodásokat kivéve- az átadás- átvételig érvényesek.

Az ajánlati ár a tervben és a költségvetésben szereplő minőségű anyagokkal készüljön, a beépítésre kerülő anyagokat beépítés előtt tervezőnek és megbízónak választék biztosításával be kell mutatni. A dokumentációban megnevezett anyagok az elvárt igényszint meghatározására szolgálnak. Az ajánlatban azoktól eltérő, de azonos minőségű anyagok is megadhatók, azonban azok beépítése kizárólag beruházó és a tervező együttes jóváhagyásával lehetséges

Az épületbe beépített minden anyagnak és szerkezetnek 3/2003(I.25) BM-GKM-KVVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással kell rendelkeznie, emellett az anyagok, szerkezetek és ezek beépítési módja ki kell elégítse a használati, az egészség, munka és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi előírásokat, továbbá a kiírásban foglalt műszaki és esztétikai elvárásokat.

A műleírásban (specifikációban), a terveken és a kiírásokban meghatározott hőátbocsájtási, akusztikai, tűzvédelmi, szilárdsági, hanggátlási, stb. követelményeket a beépített szerkezeteken a beépítés helyén, a csatlakozó szerkezetek tulajdonságait és a beépítés módját is figyelembe véve kell érvényre juttatni.

A bontás és az építés során keletkezett törmelék és sitt kezelése és elszállítása során be kell tartani a vonatkozó 45/2004 (VII.26) BM- KVM „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól" szóló együttes rendeletet

A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, állványozási-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a költségvetésben megadott árak mindent tartalmaznak, ami
- az épületrészek és a teljes építmény komplett működéséhez szükséges
- az építőipar szabványainak és/vagy az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően az építmények rendeltetésszerű kivitelezéséhez tartozik.

A költségvetési kiírás és az ebben szereplő mennyiségek csak a tervekkel együtt érvényesek. A költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak. A mennyiségek előirányzatok, azokat Vállalkozó ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállakozó kockázatát képezi. Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállakozót a terv szerinti megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve határidő vállalás betartása alól.

A költségvetés nem tartalmazza :
a közmű hálózatfejlesztési hozzájárulások költségeit,
a megvalósulás és befejezés szakaszában felmerülő egyéb költségtérítéseket, valamint a kivitelező egyéb járulékos költségeit, ezeket az ajánlattevő a saját munkafeltételeinek megfelelően építse be az ajánlatába.

ÁLTALÁNOS ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. A tervdokumentáció műszaki tervanyaga, a műszaki leírás és a költségvetés- kiírás szövegrészének tartalma együtt képezi az ajánlat tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve – fordított esetben – ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a megoldásnak (ilyen esetekben is) szerepelnie kell a kalkulációban. A kiírásban szereplő mennyiségek M = 1:50 méretarányú építész tervek alapján számított nettó mennyiségek. A vállalkozó az ajánlatadás szakaszában ezeket a mennyiségeket felülvizsgálhatja és az eltéréseket méretkimutatással alátámasztva megrendelőnek jelezheti, véleményét rögzítheti és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség, szerződéskötés után a kiírt mennyiségek költségvíta tárgyát nem képezhetik.

2. Vállalkozó a dokumentációban mellékelt tervek és kiírási szöveg szerinti ajánlatát úgy állítsa össze, hogy minden megoldása Megrendelő és Tervező számára egyértelmű legyen, s az ajánlat rögzítse a konkrét megoldások pontos műszaki tartalmát és költségeit (tételes ajánlat).

3. A tervekben közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül) az ajánlatban eltérni nem lehet. ***A kivitelezés során, a tervezővel állandó és folyamatos kapcsolatot kell tartani, hogy a tervezés során előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben is az előbb megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen.***

4. Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve (a szerződésben előírt időtartamú) garanciát vállal – beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás és összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát.

5. Az ajánlatnak teljes körűen tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, üzemeltetéshez, tökéletes működéshez szükséges valamennyi tömítő-, takaró-, lábazati-, küszöb-, működtető-, nyitó-záró-csukó-, nyíláskorlátozó- és rögzítő-, támasztó-, függesztő-, ütköző-, fal-sarokvédő-, dilatációs stb. szerkezetek, az épületgépészeti és elektromos szerelés függesztő-, tartó-, támasztó- és rögzítő szerkezetei, valamint a technológiai segédszerkezetek költségfedezetét. Ezek szakszerű, hiánytalan elkészítése nem képezheti költségvíta tárgyát.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az épületgépészeti és elektromos szerelési feladatokhoz tartozó szerelő kőművesmunkákat, a helyreállításokkal együtt (vésések, áttörések, helyreállítások). A beépített új ablakoknál a vakolat és a belső kávák párkányok szakszerű, hézagmentes helyreállítását, festését.

7. Az ajánlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a megvalósításhoz szükséges állvány- és segédszerkezetet, a bontási, biztonsági és biztosítási alátámasztásokkal együtt.

8. Az ajánlatok minden egyes tételének tartalmaznia kell a szállítási és elszállítási költségfedezetet. Ezeket a vonatkozó tétel árába be kell építeni.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tűzvédelmi kötelezettségek betartásának és teljesülésének valamennyi feltételét, azok költségfedezetét. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a megvalósítás teljes folyamatában szigorúan be kell tartani. Idegen nyelvű munkaerő alkalmazása esetében külön gondoskodni kell a fenti kötelezettségek teljesüléséről (tolmács, munkavédelmi oktatás, feliratok stb.).

10. Az ajánlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az ajánlat költségfedezetet biztosít valamennyi, a műszaki tervekben, műleírásokban és költségvetés-kiírásban szereplő munkákra és munkanemekre. A dokumentációban nem szereplő, de a rendeltetésszerű használathoz szükséges esetleges hiányosságokra az ajánlattevő az ajánlatkészítés folyamatában, műszaki észrevételek formájában rögzítheti véleményét, és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség.

11. A tervdokumentációban rögzített megoldásokat, szerkezeteket – azok minden elemét – csak ilyen szerkezetek gyártására és szerelésére hívatott, s csak ilyen volumenű munka elvégzésére kellő – ellenőrizhető – referenciákkal rendelkező vállalkozó készítheti és szerelheti.

12. Megrendelő és Tervező kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozó a kifogás tárgyát képező szerkezetet saját költsége terhére ki kell cserélje. A csere nem módosíthatja az épület szerződésben meghatározott átadási határidejét és költségét.

13. Sérült felületű vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal- és padlóburkolat stb.) az épületbe nem építhető be.

14. Valamennyi meglévő és új beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) akként kell megvédeni az építés ideje alatt, hogy az a Megrendelőnek történő átadásig kifogástalan állapotban maradjon meg.

15. Valamennyi beépített anyag, szerkezet szükségszerű karbantartását, javíthatóságát, működtetését biztosítani kell akkor is, ha erre a tervdokumentáció rajzaiban, leírásaiban utalás nem történik.

16. Minden lehorgonyzó, rögzítő és alátámasztó elemet és szerkezetet úgy kell gyártani, és elhelyezni, hogy megfeleljen a szabványokban előírt (DIN, Magyar Szabvány) minőségi követelményeknek, beleértve a hőmérséklet-változásokat, szél- és mechanikus terhekkel szembeni ellenálló képességet, nem veszélyeztetve semmilyen elemet, csomópontot, üveget, üvegezést és kapcsolódó tömítési megoldást.

17. Szegecs, csavar és csavaranya csak rozsdamentes, vagy gyárilag felületkezelt (tűzihorganyzott, kadmiumozott) acélból készülhet, és meg kell feleljen az elhelyezésből adódó terheknek.

18. Az ajánlati árban benne foglaltatik az áttörések, hornyok és mindenfajta nyílás elkészítése és helyreállítása, ***szükségszerinti tűzgátló tömítése, a szükséges dilatációs hézagok kialakítása***, valamint más anyagú rögzítő szerkezetek, fegyverzetek, keretek és hasonló szerkezetek készítése, elhelyezése, bebetonozása, akkor is, ha az a költségvetésben nincs külön kiemelve.

19. A tervtől esetlegesen eltérő beépítendő anyagokat választék biztosításával beruházónak és tervezőnek be kell mutatni.

20. Gépészeti és szellőző tartozékokat (pl. szellőzőrács), elhelyezéssel együtt a tételeknél figyelembe kell venni. Az épületeken már meglévő vagy a helyiség funkció alapján szükséges szellőzőket, a falon lévő egyéb dobozokat, elosztókat a hőszigetelésbe olyan módon kell integrálni, hogy a hőszigetelés külső falsíkjára kell kihelyezni.

21. Az elkészült szerkezetek védelméről, illetve az esetleges később keletkező sérülések kijavításáról kivitelező gondoskodik.

22. Vakolást csak az előzetesen megtisztított, teljesen kiszáradt felületeken lehet elvégezni.

23. A munkák megkezdése előtt meg kell győződni a felület, sík voltáról és egyenletességéről.

24. Az egyes műveletek között a kiszáradáshoz szükséges időt be kell tartani.

25. Vakolásoknál az élek védelméről és tartósságáról élvédő profilokkal gondoskodni kell, azok anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.

26. A fogadó szerkezetek megfelelősségét elfogadó nyilatkozattal kell rögzíteni.

27. Mozgási, tágulási lehetőségeket az előírások szerint kell biztosítani és kiképezni.

28. Csak I. oszt. anyagok építhetők be, I. oszt. minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával, sérült, törött lapokat beépíteni nem szabad.

29. Az újonnan beépítésre kerülő faszerkezeti elemek üzemileg telített faanyag kell legyen.

30. A beépített szigetelések, fémlemezfedések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten.

31. A szerelt szerkezeteknél teljes rendszer alkalmazásával kell kalkulálni, a tartozékok és a kiegészítő szerkezetek alkalmazásával.

32. A bontás és az építés során keletkezett törmelék és sitt kezelése és elszállítása során be kell tartani a vonatkozó 45/2004 (VII.26) BM- KVM „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól" szóló együttes rendeletet - az elszállítás és lerakás díját a vállalási árba be kell építeni..

33. A munkákba a befejezés utáni piperetakarítás, törmelékszállítás is beletartozik, ezek költségeit az ajánlati ár tartalmazza.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Hőszigetelés	3 744 223	2 873 741
Nyílászáró csere	6 054 358	1 375 826
Fűtés korszerűsítés	1 282 371	385 851
Világítás	212 635	109 976
Napelem	1 528 787	427 077
Akadálymentesítés	2 497 647	2 536 426
Összesen:	**15 320 021**	**7 708 897**

Hőszigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210110016791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m^3-es konténerbe	2 db	58 464	33 408	116 928	66 816
2	150120012430	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m^2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	285 m2	1 503	1 409	428 355	401 565
3	360050118783	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcseméretel vakolat kapart 2 mm, 5, 4, 3 színcsoport	270 m2	1 900	1 670	513 000	450 900
4	360070123293	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín	15 m2	3 706	1 670	55 590	25 050
5	480070554513	Lapostető hő- és hangszigetelése: Kéthéjú lapostetők hőszigetelése, a tetőfödémre szárazon fektetve, üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel 200 mm üveggyapot hőszigetelő filc, λ_D =0,039 (W/mK), párazáró fóliával	130 m2	3 252	2 610	422 760	339 300
6	480072633862	Lábazati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok), egyenes él-képzésű, normál homlokzati XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon weber XPS hőszigetelő lap 120 mm	15 m2	7 564	4 150	113 460	62 250
7	480072433392	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon weber EPS hőszigetelő lap 20 mm káváknál	20 m2	2 354	6 040	47 080	120 800
8	480103628241	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon weber EPS hőszigetelő lap 150 mm	270 m2	6 017	4 150	1 624 590	1 120 500

Hőszigetelés

9	480103628241	Homlokzati hőszigetelés (fém dübeles mechanikai rögzítés), egyenes él-képzésű, kasírozott kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon kasírozott kőzetgyapot hőszigetelő lap 150 mm pincefödémen	60 m2	7 041	4 776	422 460	286 560
		Munkanem összesen:				**3 744 223**	**2 873 741**

Nyílászáró csere

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210110016791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m^3-es konténerbe	2	db	58 464	33 408	116 928	66 816
2	440000355513	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m^2-ig	48	m^2	0	4 698	0	225 504
3	440123840684	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **60x120 cm PINCE A1** jelű meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	2	db	89 805	15 138	179 610	30 276
4	440123840685	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **60x75 cm PINCE A2** jelű meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben távtartóval vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	1	db	63 032	12 737	63 032	12 737
5	440123840686	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló bukónyíló összetett ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **90x210 cm FÖLDSZINT A4** jelű meglévő, fa ablakkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	1	db	212 926	41 290	212 926	41 290
6	440123840687	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló bukónyíló összetett ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **90x210 cm FÖLDSZINT A4** jelű meglévő, fa ablakkal azonos kinézeti kivitelben	1	db	212 926	41 290	212 926	41 290

		vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten					
7	440123840688	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **90x150 cm FÖLDSZINT A5** jelű meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	2 db	141 462	32 364	282 924	64 728
8	440123840689	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **75x150 cm FÖLDSZINT A6 és A7** jelű, meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	2 db	135 971	32 364	271 942	64 728
9	440123840690	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **60x75 cm FÖLDSZINT A3** jelű, meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben távtartóval vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	5 db	63 032	12 737	315 160	63 685

10	440123840691	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló középenfelnyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **190x150 cm FÖLDSZINT A10** jelű, meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	2 db	327 983	54 288	655 966	108 576
11	440123840692	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló középenfelnyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **104x240 cm FÖLDSZINT A11** jelű, meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	1 db	281 379	35 705	281 379	35 705
12	440123840693	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **55x75 cm FÖLDSZINT A8** jelű, meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	1 db	52 764	15 190	52 764	15 190
11	440123840694	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló középenfelnyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **205x180 cm FÖLDSZINT A9** jelű, meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten	3 db	423 396	78 300	1 270 188	234 900
12	440123840695	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló	1 db	172 406	32 615	172 406	32 615

		középenfelnyíló bukónyíló ablak, U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **120x120 cm FÖLDSZINT A12** jelű, meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, külső lemez párkánnyal, belső fa könyöklővel a nem csempézett helyiségekben, kompletten				
13	440111930486	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású garázs ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással). U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **240 x 210 cm PINCE D2** jelű meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, zárral kompletten	1 db	665 613	88 949	665 613	88 949
14	440111930487	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással). U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **90 x 210 cm PINCE D2** jelű meglévő földszinti korábban már cserélt, fa ablakokkal azonos kinézeti kivitelben vasalatokkal, zárral kompletten	1 db	260 457	44 370	260 457	44 370
15	440111930488	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással). U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, aszimmetrikus mérete: **160x240 cm FÖLDSZINT D4** jelű meglévő földszinti korábban már cserélt, fa bejárati ajtóval azonos kinézetben és kialalkítási kivitelben vasalatokkal, zárral kompletten	1 db	529 183	88 218	529 183	88 218
16	440111930489	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással). U=<1,15 W/m2K, Ug=<1,00 W/m2K, mérete: **100x240 cm FÖLDSZINT D5** jelű meglévő földszinti korábban már cserélt, fa bejárati ajtóval azonos kinézetben és kialakítási kivitelben vasalatokkal, zárral kompletten	1 db	330 739	61 439	330 739	61 439
	K-44	higrosztatikus szabályozású szellőző, zárható kivitelű, ablakba építve, helyiségenként 1 db	7 db	25 745	7 830	180 215	54 810
		Munkanem összesen:				**6 054 358**	**1 375 826**

Fűtés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	370210140616	Kondenzációs és alacsony füst-gázhőmérsékletű, nyitott és zárt égésterű kazánok, tartozékainak elhelyezése, kéményrendszer kialakítása	1	készlet	275 616	167 040	275 616	167 040
2	820000923214	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok	1	db	0	20 880	0	20 880
4	820010944716	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 radiátorszelep HERZ-GP típusú, egyenes kivitelű radiátorszelep, 3/4", Csz: 1.5523.22	12	db	5 299	2 088	63 588	25 056
5	820010944871	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, egyenes kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 3/4", Csz: 1.3723.42	12	db	3 069	2 088	36 828	25 056
6	820010945561	Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve HERZ termosztatikus "D" szelepfej beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, fehér színű, közvetlen csatlakozás V&N radiátorhoz, Csz: 1.7260.99	12	db	4 202	1 670	50 424	20 040
7	820053875150	Kondenzációs kombi gázkazán beépítése, külső hőmérsékletérzékelővel, 20 kW teljesítményű termosztatikus vezérlő elhelyezésével	1	db	438 480	33 408	438 480	33 408
9	K82-001-7.3.3-0361632	Mágneses iszap leválasztó beépítése	1	db	35 705	3 341	35705	3341
10	82-004-6.1.1.1	Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között	1	db	19 544	9 605	19544	9605
11	820131022042	Csővezeték átalakítása, kiépítése falon kívül szerelve DN18 méretben, szükséges idomokkal, fittingekkel	25	m	2 210	3 257	55 250	81 425
12	K8201310000	Gáztervek készítése, engedélyeztetés, szükséges dokumentációk elkészítése, jegyzőkönyvek készítése, egyéb járulékos költségek	1	db	306 936	0	306 936	0
		Munkanem összesen:					**1 282 371**	**385 851**

Világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-1	Meglévő lámpatestek cseréje LED-es, káprázatmentes lámpatestekre, IP védett lámpatestekre. Szabványoknak megfelelő megvilágítási értékkel.	5 db	29 817	5 873	149 085	29 365
2	K-2	Meglévő fénycsöves lámpatestekbe fénycsövek cseréje, LED magas fényerejű fénycsőre	10 db	2 793	5 873	27 930	58 730
3	K-3	E27 foglalatú lámpatestekbe izzók cseréje LED-esre	26 db	1 370	691	35 620	17 966
4	K-4	Érintésvédelmi jegyzőkönyv	1 db	0	3 915	0	3 915
		Munkanem összesen:				**212 635**	**109 976**

Napelem

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	750613977262	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 265 Wp rendszer egységből építve napelemes rendszer cseréptetőre kompletten, mely tartalmaz a napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést	8 db	131 101	29 973	1 048 808	239 784
2	75061367751	ELMŰ által engedélyezett inverter közmű hálózatba visszatápláláshoz, 2000W kimeneti teljesítménnyel	1 db	428 823	16 286	428 823	16 286
3	7507867811	Kábelezési munkák UV álló védőcsőben UV álló kettős szigetelésű kábellel(pl.: NYY-J 3x2,5)	1 kvt	24 430	23 490	24 430	23 490
4	75896772881	Szabványos mérőhely, ELMŰ által elfogadott átalakítása ad-vesz mérő kialakítása	1 kvt	26 726	17 017	26 726	17 017
5	K 750613977262	Engedélyeztetések. Megvalósulási dokumentáció. Egyéb dokumentáció (Érintésvédelmi jegyzőkönyv, villámvédelmi jegyzőkönyv, stb)	1 db	0	130 500	0	130 500
		Munkanem összesen:				**1 528 787**	**427 077**

Akadálymentesítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-011-2.233.3210	Kontrasztos, taktilis vezetősáv készítése meglévő és tervezett kültéri burkolaton	1	klt.	162 864	95 004	162 864	95 004
2	42-011-2.1.1.1-0151721	Figyelmeztető, kontrasztos színű, ragasztott burkolatsáv készítése meglévő beltéri burkolaton	15	m	8 300	3 362	124 500	50 430
4	42-012-1.1.1.1	Meglévő falburkolaton 0,9 - 1,1 között 20 cm-es kontrasztos színű vezetősáv kialakítása, akadmentWC	1	klt	59 508	82 100	59 508	82 100
5	45-001-2.1.1-0134091	Meglévő ajtó cseréje kompletten és új beltéri ajtótok és lap elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt, 110x210 cm (szabad átjárhatóság min 90 cm), egyszárnyú tömör ajtólappal. Visszajavítással, kőműves munkával, szükséges burkolatpótlásokkal kompletten. rendelői ajtók, max 2 cm-es küszöbbel.	4	db	177 480	151 380	709 920	605 520
6	71-006-2.1-0311268	Jelzőlámpák, jelzőfények; Mozgaskorlátozott Wc vészjelző kiépítése	1	db	39 202	59 969	39 202	59 969
7	82-012-1675547	Szaniterek leszerelése, szükséges burkolat pótlásokkal	2	db	0	10 691	0	21 382
8	82-009-5.1-0118004	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) Villeroy & Boch Architectura 36x26 cm kézmosó 4373 36 01 (43733601)	1	db	39 649	23 219	39 649	23 219
9	82-009-11.1.1.2-0118013	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, hátsó kifolyással, Cikkszám: TH421A	1	db	79 179	17 623	79 179	17 623
10	82-009-19.8.1-0313281	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep PRESTO 7000 karos keverő mosdócsap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 68234	1	db	103 356	7 350	103 356	7 350
11	82-009-32-0120235	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése VILLEROY&BOCH/OMNIA állítható tükör, Kód: 8718 50	1	db	44 474	8 352	44 474	8 352
12	82-009-32-0181156	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél 600 mm, fehér	1	db	19 544	5 846	19 544	5 846
13	82-009-32-0181167	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Felhajlítható kapaszkodó wc papír tartóval fehér 800 mm	1	db	21 047	6 264	21 047	6 264
14	82-009-101.1.1.1.1-0237201	Wc, mosdók berendezései, piperetárgyak (papíradagoló, wc kefe, szappanadagoló,fertőtlenítőszer adagoló)	1	szett	39 588	13 363	39 588	13 363
15	82-009-32-0181156	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fix ajtó behúzó, szinterezett acél 600 mm, fehér	1	db	11 025	5 846	11 025	5 846
16	K82-009-1	Kültéri lépcső és rámpa bontása, átalakítása ütemvek szerint.	1	készlet	1 043 791	1 534 158	1 043 791	1 534 158
		Munkanem összesen:					**2 497 647**	**2 536 426**

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a letöltés után tudja kitölteni!

Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában (orvosi rendelő)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Barta József
Születési idő:	1957.07.13.
Állampolgárság:	magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	**Intézmény megnevezése / Végzettség**
2001.	Felelős műszaki vezetői jogosultság, Műszaki ellenőri jogosultság
1975-1979	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – üzemmérnök
1971-1975	József Attila Gimnázium Ózd – érettségi

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év/hónap)	**Munkahely megnevezése, munkakör**
2001.-	Épkomplex KFT., Gödöllő – munkahelyi mérnök, építésvezető, felelős műszaki vezető
1997.-2001.	ARCHITEKTON RT., Gödöllő – munkahelyi mérnök
1990.-1997.	Renovit KFT., Budapest – beosztott mérnök
1983.-1989.	1.sz. Építőipari Vállalat, Budapest - beosztott mérnök
1981.-1983.	1.sz. Építőipari Vállalat, Budapest – munkahelyi technikus
1979.-1981.	Építőipari Szövetkezet, Siklós - előkészítő

KÉPZETTSÉG/VÉGZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALATI/GYAKORLATI IDŐ IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (év/hónap)	**Ellátott funkciók és feladatok felsorolása**

2016.11.-2017.08. (6 hónap)	Aszódi Evangélikus Gimnázium alsó tagozatos iskolaszárny építése felelős műszaki vezető
2016.07. –2017.02. (8 hónap)	Diósd, Tigáz épület átalakítása, iskola átalakítása felelős műszaki vezető
2015.08. – 2016.04. (9 hónap)	Budapest, Teleszkóp u. 9. egy lakásos lakóépület kivitelezése felelős műszaki vezető
2013.09. – 2014.08. (3 hónap)	Vasad Bölcsőde építése felelős műszaki vezető
2013.12 – 2014.05. (6 hónap)	Aszód Napsugár Óvoda- helyszíni építésvezető, felelős műszaki vezető
2013.06. – 2013.11. (6 hónap)	Gyál Bóbita Bölcsőde férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés felelős műszaki vezető
2012.08.-2013.04. (9 hónap)	Budapest IX., Márton u. 5/a. lakóépület teljes felújítása, tartószerkezeti átépítés helyszíni építésvezető, felelős műszaki vezető
2011.09.-2012.04. (7 hónap)	Budapest IX., Márton u. 3/a. lakóépület teljes felújítása, tartószerkezeti átépítés felelős műszaki vezető
2011.07.-2011.09. (3 hónap)	Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar karbantartási és felújítási munkák felelős műszaki vezető
2011.01.-2011.06. (6 hónap)	Heréd orvosi rendelő építése felelős műszaki vezető
2010.01.-2010.11. (11 hónap)	Bp. IX. Viola u. 21. lakóépület felújítása, tartószerkezeti átépítés felelős műszaki vezető
Összesen: 74 hónap	

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megléte esetén a kamarai nyilvántartási szám:	**MV-É 13-7234**

Szakértelem: műszaki ellenőri jogosultság

Kijelentem, hogy mint az Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) ajánlattevő által ajánlott Barta József (építész felelős műszaki vezető) szakember részt veszek a **Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére** tárgyú közbeszerzési eljárás 2. (orvosi rendelő) részében. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Gödöllő, 2019. február 21.

.....
Barta József

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a letöltés után tudja kitölteni!

Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában (orvosi rendelő)

Alulírott **Molnár József**, mint az **Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.)** ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a **Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére** tárgyú közbeszerzési eljárás ... része alapján kötendő szerződés megkötésének időpontjáig építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

Mértéke: 5.000.000 forint/káresemény és 10.000.000 forint/év.

Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft.

.....

Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

23

NYILATKOZAT

a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a letöltés után tudja kitölteni!

Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában (orvosi rendelő)

Alulírott **Molnár József**, mint az **Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.)** ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában **kijelentem,** hogy a **Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére** tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része kapcsán a jótállási biztosítékot határidőre benyújtjuk.

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft

.....

Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

24

NYILATKOZAT

a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele tekintetében

EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a letöltés után tudja kitölteni!

Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában (orvosi rendelő)

Alulírott **Molnár József** (név), mint az **Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.)** (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fogunk 1 (egy) fő olyan műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti **MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal**, a jogosultságot a szerződés teljes időszaka alatt fenntartjuk, valamint hogy ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul vesszük, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft.

.....

Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Molnár József** (született: Gégény, 1953. február 01., anyja neve: Zsiros Erzsébet) 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 95. szám alatti lakos, mint az **ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2100 Gödöllő, Rét utca 37.) **képviselője** a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom:

Dr. Szabó Veronika közjegyző
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 1.
2101 Gödöllő, Pf. 257.
Tel: 28/430-238

Ügyszám: **14030/H/1212/2011.**

TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt Molnár József (született: Gégény, 1953. február 01., anyja neve: Zsiros Erzsébet) 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 95. szám alatti lakos, miután személyazonosságát a felmutatott 983689JA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 863200PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a mai napon előttem sajátkezű névaláírásával látta el.----------

Kelt Gödöllőn, a 2011. (kettőezer-tizenegyedik) év október hónap 13. (tizenharmadik) napján.

dr. Szabó Veronika KÖZJEGYZŐ 2. GÖDÖLLŐ

Dr. Csongoradi Anita
közjegyzőhelyettes

20

Szám: 3/1979

A. Tü. 1124/a. r. sz. — Nyomdi V. — FNyV 16

Szám: 3/1979

Oklevél

Ezt az oklevelet BARTA JÓZSEF

számára állítottuk ki,

aki az 1957. év JÚLIUS hó 13 napján

ÓZD városban (községben)

BORSOD-A.Z. megyében MAGYAR országban

született, és az 1975/76 tanévtől az 1978/79 tanévig a

PÉCSI POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLA MAGASÉPÍTÉSI SZAKÁN

tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

Az Állami Vizsgáztató Bizottság 1979 évi

JÚLIUS hó 4 -i határozata alapján

nevezettet okleveles

ÜZEMMÉRNÖKNEK nyilvánítjuk.

Oklevelének minősítése ELÉGSÉGES

Kelt, PÉCS, 1979. év JÚLIUS hó 4 n.

P. H.

Áll. Vizsg. Biz. elnöke

rektor (dékán, igazgató)

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
Dékáni Hivatal
Tanulmányi Csoport

PTE/ 5289-1 /2015

Barta József
2170 Aszód
Bocskai u. 17.

* D 0 0 2 8 0 3 *

IGAZOLÁS

Hivatalosan igazoljuk, hogy **Barta József** (szül.: Ózd, 1957. július 13., anyja neve: Demjén Ilona) a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola (jogutód intézmény Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar) **magasépítési szakán 3/1979 számon oklevelet szerzett.**

Az Állami Vizsgáztató Bizottság 1979. évi július 04-i határozata alapján nevezett **okleveles üzemmérnök** képesítést szerzett.

Oklevelének minősítése: elégséges

Az 1993. LXXX. tv. 121. § (1) értelmében **oklevele alapján jogosult az építészmérnöki cím használatára.**

Jelen igazolást az MA326/75 sz. törzskönyv alapján állítottuk ki.

Pécs, 2015-01-13

Kukai Annamária
tanulmányi csoportvezető

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Dékáni Hivatal

28

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS SZERINT

Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában (orvosi rendelő)

Alulírott **Épkomplex Kft.** (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) (ajánlattevő), melyet képvisel:
Molnár József

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozunk a **Kbt. 66. § (6) bekezdés a)** pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben ajánlattevő alvállalkozóval szerződést fog kötni
építőmesteri munkák egyes részeire
épületgépészeti munkák egyes részeire
épületvillamossági munkák egyes részeire

Nyilatkozunk a **Kbt. 66. § (6) bekezdés b)** pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó (amennyiben az ajánlat benyújtásakor ismert)	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben az alvállalkozó szerződést fog kötni	A teljesítés aránya (%)
még nem ismert	építőmesteri munkák egyes részei	----------
még nem ismert	épületvillamossági munkák egyes részei	----------
még nem ismert	épületgépészeti munkák egyes részei	----------

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft.

.....
Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Alulírott, **Molnár József**, mint az **Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.)** cégjegyzésre jogosult képviselője, a(z)

Ajánlatkérő neve:	*Nógrádkövesd Község Önkormányzata*
Közbeszerzési eljárás megnevezése	„Önkormányzati épületek-óvoda és orvosi rendelő-energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden"

tárgyú közbeszerzési eljárásban (2. része vonatkozásában /orvosi rendelő) **n y i l a t k o z o m ,** hogy nyertességünk esetén, előleget kívánunk igénybe venni, a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben.

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.

.....

Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

30

AZ AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
A CÉGKIVONAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL ÉS AZ ADATBÁZISOKRÓL

Alulírott **Molnár József**, mint az **ÉPKOMPLEX Kft, (2100 Gödöllő, Rét u.37.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője** nyilatkozom, hogy az aktuális cégállapotot bemutató, az illetékes cégbíróság vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából letölthető cégkivonat adatai a valóságnak megfelelőek és azok az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatják.

Társaságunk cégjegyzék száma: **Cg.13-09-069327**

Társaságunk adószáma: **12000980-2-13**

Cégünk az alábbi tényeket, adatokat igazoló dokumentumokat a Kbt. 36. § (5) bekezdésre tekintettel az ajánlat részeként azért nem nyújtja be, mert azokról az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni:

Adatbázis megjelölése	**Adatbázis elérhetősége**
Céginformáció	*http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html*
Köztartozás mentesség	*http://www.apeh.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/koztartozasmentes_adozoiadatbazis.html*
Egyszerűsített éves beszámolók és kiegészítő mellékleteik	*http://e-beszamolo.kim.gov.hu/*
MKIK regisztráció	*http://www.mkik.hu/*

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft.

.....
Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

31

FELOLVASÓ LAP

Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában (orvosi rendelő)

Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni!

Ajánlattevő neve:	Épkomplex Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2100 Gödöllő, Rét u. 37.
Ajánlattevő telefonszáma:	06/28-513-555
Ajánlattevő faxszáma:	06/28-513-556
Ajánlattevő e-mail címe:	info@epkomplex.hu
Ajánlattevő adószáma:	12000980-2-13

1.	Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges megadni)	**nettó 23.028.918,- Ft**
2.	A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének megszerzésétől számított, magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) (min. 0 hónap – max. 60 hónap) (egész számot szükséges megadni)	**74 hónap**
	Szakember neve és jogosultság száma (szöveg)	**Barta József** **MV-É 13-7234**
3.	3. A sikeres műszaki-átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás (min. 0 hónap - mx. 24 hónap) (egész számot szükséges megadni)	**3 hónap**

Gödöllő, 2019. február 21.

ÉPKOMPLEX Kereskedő és Szolgáltató Kft.

.....

Molnár József
ügyvezető
Épkomplex Kft.

4. számú melléklet:

Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénymásolata

Mk 4

Groupama
Biztosító

Az OTP Csoport partnere

Fedezetigazolás Keret Építés-és Szerelés Biztosításhoz

Szerződő/Biztosított: **Épkomplex Kft.**

Címe: **2100 Gödöllő Rét u. 37.**

Kockázatviselés helye: **2691 Nógrádkövesd, Madách út 1/1. Hrsz.: 229/2**

Szerződés szám: **517/832239594**

Építési munka jellege: **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden 2. rész Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése kivitelezés**

Építési munka kezdete: **2019** **év** **03.** **hónap** **13.** **nap**

Kockázatviselés kezdete: **2019** **év** **03.** **hónap** **13.** **nap**

Építési munka befejezése: **2019** **év** **09.** **hónap** **13.** **nap**

Vállalási díj (Ft): **23 028 918**

Alvállalkozók: **Később kerül bejelentésre!**

A biztosítás kedvezményezettje:

Az adatközlőben szereplő adatok alapján az építési munkát biztosítási fedezetbe vettük a keretszerződésben foglaltak szerint.

Budapest, **2019** **év** **03.** **hónap** **08.** **nap**

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT.

Groupama Biztosító Zrt.

10875

Kockázatelbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Telefon: +36 1 462 3875 – Fax: +36 1 462 3901 – Web: www.groupama.hu
Társaság székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Ah 4

5. számú melléklet:

Átláthatósági nyilatkozat

Art 9

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott, név: Molnár József ügyvezető, mint a cégnév: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. székhely: 2100 Gödöllő Rét utca 37. cégjegyzékszám: 13-09-069327 képviselőjebüntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában

k i j e l e n t e m

hogy a túloldalon feltüntetett a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a cégnév: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht.- 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Nógrádkövesd Község Önkormányzata, mint költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést.

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hiányában kötött visszterhes szerződést a Nógrádkövesd Község Önkormányzata felmondja, illetve ha szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. Tudomásul veszem azt is, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hiányában kötött szerződés alapján kifizetés nem történhet.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezem magam arra, hogy amennyiben az általam képviselt cég adataiban az átláthatóság feltételeit befolyásoló változás áll be, arról a Nógrádkövesd Község Önkormányzatát nyolc napon belül, írásban tájékoztatom. A tájékoztatás elmaradásáért büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartozom.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat a Nógrádkövesd Község Önkormányzata kezelje.

Kelt: Nógrádkövesd, 2019.év ....03..... hó ...14... nap

ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft.

cégszerű aláírás

4

Kivonat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseiből

1. Átlátható szervezet

a./ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön – külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b./ az olyan belföld vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba./ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb./ az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc./ nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd./ a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba./, bb./ és bc./ alpont szerinti feltételek fennállnak,

c./ az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca./ vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb./ a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 %-ot meghaladó részesedéssel,

cc./ székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

6. sz. melléklet:

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

Alulírott Molnár József, mint a(z) ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) cégjegyzésre jogosult képviselője a **Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére**tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be:

Szervezet	
Cím	
Telefon	
Fax	
E-mail	

kijelentem,

hogy a **Vállalkozási szerződés „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére**tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Nógrádkövesd, 2019 év 03 hó 14 nap

ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft.

.....
cégszerű aláírás